


W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(12) 6 RLM

Stawica 1B

280058,82 566494,38



PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 1,0m p.p.t. (3m)
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110 (1m)
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE40 (8m)
- 6 - studzienka rozdzielcza
- 7 - rury drenażowe \varnothing 100 (4x15m)
- 8 - kominki wentylacyjne
- 9 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.

Biurow Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PLAN SYTUACYJNY

Skala:
1:500

Data:
2020 r.