W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Skala: 1:500

(7) 4 RLM

Sarbinowo 39



289710,40 566976,50

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):
1 - rura kan. PVC-U SN8 ø160-ok. 1,0m p.p.t. (19,5m)
2 - osadnik
3 - rura kan. PVC-U SN8 ø110 (1m)
4 - przepompownia ścieków
5 - rurociąg PE 40 (16m)
6 - bioreaktor hydrofitowy
7 - dodatkowy system infiltracyjny (2x10m)
8 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Główny autor technologii: dr inż. Tomasz Warężak	
Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:500 Data: 2020 r.