


W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(27) 4 RLM
Radachowo 8A



PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 1,0m p.p.t. (22m)
 - 2 - osadnik
 - 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110 (3m)
 - 4 - studzienka rozdzielcza
 - 5 - rury drenażowe \varnothing 100 (3x14m)
 - 6 - kominki wentylacyjne
 - 7 - studzienka rewizyjna
 - 8 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
- Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:500

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2020 r.