



Lubuskie  
Warte zachodu



Dobiegniew 18 sierpień 2023

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa tłoczonyj sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania :”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłoczonyj do istniejącej sieci w m. Ługi ”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od wykonawcy.

Pytanie:

- 1.Czy obie przepompownie ścieków m. Niwy oraz w m. Ługi mają być włączone do istniejącego monitoringu a jeśli tak , jaki to system .

Odpowiedź: Tak. Dostawcą istniejącego monitoringu jest firma Hydro-Partner .

Pytanie:

- 2.W przedmiarze robót studnia rozprężna jest to „Studnia z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o śr.1200mm i głębokości 2m.W dokumentacji rys.9 jest studnia betonowa DN1000mm.W opisie technicznym na str. 6 :Rurociąg tłoczony zakończony z tworzywowej studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie działki nr 130/1 . Proszę o określenie właściwej średnicy oraz z jakiego materiału jest wykonana studnia rozprężna .

Odpowiedź: Zaprojektowano studnię rozprężną betonową DN 1000, zgodnie z rys.nr 9 projektu technicznego.

Pytanie:

- 3.Proszę o załączenie schematu studni betonowej z kratą koszową SK przed przepompownią ścieków P-1.

Odpowiedź: W studni betonowej należy zamontować kratę koszową przeznaczoną do wstępnego mechanicznego usuwania skratek. Krata wyposażona będzie w wciągnik ręczny Szczegółowe rozwiązania i schematy studni z kratą koszową wg. autorskiego rozwiązania przyjętego przez producenta.

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁKI  
Agnieszka Walendzik